

内訳書	相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎建設工事建築等設計業務委託(地質一般)					単位:円
業種/費目/工種/種別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質(一般)						
直接調査費		式	1.00			
土質ボーリング(深度50m以下)		式	1.00			
土質ボーリング66mm(礫混じり土砂)ノンコアボーリング	50m以下(1.00)、鉛直下方(1.00)	m	30.00			
土質ボーリング116mm(礫混じり土砂)ノンコアボーリング	50m以下(1.00)、鉛直下方(1.00)	m	28.00			
土質ボーリング116mm(粘性土・シルト)ノンコアボーリング	50m以下(1.00)、鉛直下方(1.00)	m	4.00			
土質ボーリング86mm(粘性土・シルト)ノンコアボーリング	50m以下(1.00)、鉛直下方(1.00)	m	8.00			
岩盤ボーリング(オールコアボーリング, 深度50m以下)		式	1.00			
岩盤ボーリング66mm(軟岩)	50m以下(1.00)、鉛直下方(1.00)	m	15.00			
岩盤ボーリング86mm(軟岩)	50m以下(1.00)、鉛直下方(1.00)	m	20.00			
サンプリング		式	1.00			
ロータリー式二重管サンプラー(デニソンサンプリング)		本	8.00			
サウンディング及び原位置試験		式	1.00			
標準貫入試験(礫混じり土砂)		回	62.00			
標準貫入試験(軟岩)		回	35.00			
プレッシャーメータ試験(孔内水平載荷試験)(普通載荷:2.5MN/m <sup>2</sup> )		回	8.00			
プレッシャーメータ試験(孔内水平載荷試験)(中圧載荷:2.5~10MN/m <sup>2</sup> )		回	4.00			
CBR試験		式	1.00			
現場CBR試験(舗装掘削補修費別途・準備費含む)		箇所	2.00			
室内土質試験		式	1.00			
土粒子の密度試験(1試料につき3個)		試料	8.00			

内訳書		相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎建設工事建築等設計業務委託(地質一般)					単位:円
業種/費目/工種/種別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の含水比試験(1試料につき3個)		試料	8.00				
土の粒度試験(1) 沈降分析(ふるい分析含)		試料	8.00				
土の液性限界試験 1試料につき4~6点		試料	8.00				
土の塑性限界試験 1試料につき3個		試料	8.00				
三軸圧縮試験(2) 圧密排水試験(CD試験)		試料	4.00				
三軸圧縮試験(間隙水圧測定を含む)(4) 圧密非排水試験(CUバー試験)径35mm		試料	4.00				
土の湿潤密度試験 A法(ノギス法) 1試料につき3個		試料	8.00				
解析等調査業務(直接労務費)		式	1.00				
資料整理とりまとめ	0.040*X+0.76 X=7	業務	1.00				
断面図等の作成	0.040*X+0.76 X=7	業務	1.00				
直接経費		式	1.00				
電子成果品作成費		業務	1.00				
間接調査費		式	1.00				
運搬費		式	1.00				
トラック運転費 3t車(2.9t吊りクレーン付き)		日	7.00				
現場内小運搬 特殊車運搬(クローラ)(100m超300m以下)	2.8t×7	t	19.60				
現場内小運搬 モノレール運搬(100m超200m以下)	2.8t×3	t	8.40				
現場内小運搬 モノレール架設・撤去(100m超200m以下)		箇所	1.00				
現場内小運搬 モノレール機械器具損料(100m超200m以下)		日	30.00				
仮設費		式	1.00				
平坦足場 高さ0.3m以下	50m以下(1.00)	箇所	4.00				

