

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和4年度					当初
<b>工事費設計書(参考資料)</b>					
工事番号			工事名		
4-相楽-7			相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎造成・斜面安定化対策工事		
施工場所	木津川市城山台9丁目 地内				
設計額		請負対象額		工期	本契約の翌日～令和5年11月30日
請負額		積算額		今回支払額	
設計概要	施工延長 330 m				
	工種			数量	摘要
	土工	切土		22,500 m <sup>3</sup>	
		盛土		10,750 m <sup>3</sup>	
	擁壁工	L型擁壁		15 m	
		逆T型擁壁		110 m	
PC-L型擁壁		85 m			

令和4年度		当初	
積算条件			
工事番号		工事名	
4-相楽-7		相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎造成・斜面安定化対策工事	
施工場所	木津川市城山台9丁目 地内		
積算条件	単価適用日	令和4年8月16日	公共
	歩掛り適用日	令和4年8月16日	公共
	諸経費適用日	公共 令和4年度	
	工種区分	公園工事	
	単価適用地区	京都府 木津川市	
	前払い金支出割合	-	
	保証の方法	金銭的保証	
	契約保証金免除金額	5,000,000円	
	施工地域補正条件	無し	



相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎造成・斜面安定化対策工事

工事費内訳書

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
敷地造成工						
土工		式	1.00			
法面工		式	1.00			
擁壁工		式	1.00			
排水施設工		式	1.00			
防災施設工		式	1.00			
施設工		式	1.00			
親杭横矢板土留め工		式	1.00			
撤去工		式	1.00			
仮設工	交通管理工	式	1.00			
				直接工事費		
				共通仮設費(率分)		公園工事
				共通仮設費(積上げ)		技術管理費
				純工事費		
				現場管理費		公園工事
				工事原価		
				一般管理費		
				工事価格		税別
				消費税相当額		
				工事費		税込み

相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎造成・斜面安定化対策工事

種別内訳書

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
敷地造成工						
土工						
切土	オープンカット(押土有) 普通土 30,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	19,100			代価表-1
	片切 土砂	m <sup>3</sup>	3,400			代価表-2
盛土	路体盛土 施工幅員2.5m未満	m <sup>3</sup>	20			代価表-3
	路体盛土 施工幅員2.5m以上 4.0m未満	m <sup>3</sup>	110			代価表-4
	路体盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m <sup>3</sup> 未満 障害なし	m <sup>3</sup>	3,000			代価表-5
	路床盛土 施工幅員2.5m未満	m <sup>3</sup>	20			代価表-6
	路床盛土 施工幅員2.5m以上 4.0m未満	m <sup>3</sup>	0			代価表-7
	路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m <sup>3</sup> 未満 障害なし	m <sup>3</sup>	7,600			代価表-8
残土処理	DID有 土砂 19.5km以下 バックホウ山積み0.8m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,900			代価表-9
法面工						
切土法面	法面整形・法面保護(種子吹付)	m <sup>2</sup>	3,710			代価表-10
盛土法面	法面整形・法面保護(種子吹付)	m <sup>2</sup>	1,020			代価表-11
斜面緑化	種子吹付	m <sup>2</sup>	1,810			代価表-12
防竹シート		m	117			代価表-13
擁壁工						
L型擁壁	H=8.0m	m	15.0			代価表-40
逆T型擁壁	H=8.5m	m	43.5			代価表-41

## 種別内訳書

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
逆T型擁壁	H=5.0m Aタイプ	m	40.0			代価表-42
	H=5.0m Bタイプ	m	16.5			代価表-43
	H=4.0m	m	10.0			代価表-44
PC-L型擁壁	H=2.0m Rタイプ	m	2.0			代価表-45
	H=1.90m Rタイプ	m	2.0			代価表-46
	H=1.80m Rタイプ	m	2.0			代価表-47
	H=1.60m Rタイプ	m	4.0			代価表-48
	H=1.50m Rタイプ	m	2.0			代価表-49
	H=1.30m Rタイプ	m	2.0			代価表-50
	H=1.20m Rタイプ	m	2.0			代価表-51
	H=1.00m Rタイプ	m	2.0			代価表-52
	H=3.50m Dタイプ	m	2.0			代価表-53
	H=3.25m Dタイプ	m	6.0			代価表-54
	H=2.50m Dタイプ	m	14.0			代価表-55
	H=2.30m Dタイプ	m	3.4			代価表-56
	H=2.00m Dタイプ	m	6.0			代価表-57
	H=1.90m Dタイプ	m	8.0			代価表-58
	H=1.60m Dタイプ	m	6.0			代価表-59
	H=1.50m Dタイプ	m	8.0			代価表-60
	H=1.20m Dタイプ	m	14.0			代価表-61

## 種別内訳書

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
ブロック積擁壁		m <sup>2</sup>	889			代価表-62
もたれ擁壁	H=8.0m	m	21			代価表-63
地盤改良	Φ1.6m 336本 固化剤863.209t 使用想定	m	2,504			代価表-64
排水施設工						
法面排水溝	切土部小段側溝 切U-240	m	391			代価表-14
	盛土部小段側溝 U-240	m	336			代価表-15
	切土法尻部側溝 法尻U-240	m	25			代価表-16
U型側溝	U-240	m	161			代価表-17
縦排水溝	切土法面部 縦U-240	m	188			代価表-18
	コンクリート蓋掛け	枚	112			市場単価
	擁壁部 擁縦U-240	m	52			代価表-19
	コンクリート蓋掛け	枚	15			市場単価
	縞鋼板蓋掛け	枚	10			代価表-20
小段集水枡	プレキャスト枡 400×400×700	基	34			代価表-21
防災施設工						
仮排水施設工	素掘り側溝 300×300	m	204			代価表-22
	素掘り側溝 400×500	m	87			代価表-23
	素掘り側溝 500×500	m	293			代価表-24

## 種別内訳書

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
	ソイルセメント側溝 400×400	m	248			代価表-25
	角型フリューム 600型	m	7			代価表-26
	集水柵 800×800×1000	基	1			代価表-27
	土のう積	個	125			
管渠工	管渠工 Vuφ400	m	17			代価表-28
	管渠工 Vuφ200	m	5			代価表-29
沈砂池工	1号沈砂池	基	1			代価表-30
	2号沈砂池	基	1			代価表-31
	3号沈砂池	基	1			代価表-32
土のう制水工	土のう積・並べ	個	138			
施設工						
防火水槽①	耐震性防火水槽 40m <sup>3</sup> 設置、組立費含む	式	1			代価表-200
防火水槽②	耐震性防火水槽 40m <sup>3</sup> 設置、組立費含む	式	1			代価表-201
汚水槽	緊急汚水槽兼災害用便槽25m <sup>3</sup> 設置組立費含む	式	1			代価表-202
親杭横矢板土留め工						
親杭	H鋼 400-400-20-35 打込み長 9m以下	本	5			代価表-70
	H鋼 400-400-20-35 打込み長 12m以下	本	9			代価表-71
	H鋼 400-400-20-35 打込み長 15m以下	本	8			代価表-72



## 種別内訳書

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
	H鋼 400-400-20-35 打込み長 16m以下	本	40			代価表-73
	H鋼 350-350-12-19 打込み長 9m以下	本	7			代価表-74
	H鋼 350-350-12-19 打込み長 12m以下	本	17			代価表-75
	H鋼引き抜き 引抜き長 6m以下	本	24			代価表-76
	H鋼引き抜き 引抜き長 9m以下	本	62			代価表-77
	H型鋼賃料 H400 供用日数130日 16m/本	本	40			代価表-78
	H型鋼賃料 H400 供用日数130日 11.5m/本	本	12			代価表-79
	H型鋼賃料 H400 供用日数130日 10.9m/本	本	10			代価表-80
	H型鋼賃料 H350 供用日数130日 11.5m/本	本	13			代価表-81
	H型鋼賃料 H350 供用日数130日 8.2m/本	本	3			代価表-82
	H型鋼賃料 H350 供用日数130日 8.0m/本	本	8			代価表-83
横矢板	t=60	m <sup>2</sup>	688			代価表-84
	t=50	m <sup>2</sup>	165			代価表-85
撤去工						
構造物撤去	U-240撤去	m	90			代価表-101
	U-450撤去	m	68			代価表-102
	無筋コンクリート撤去 t=10cm	m <sup>2</sup>	71			代価表-103
	集水桝撤去 400×400×700	基	2			代価表-104
	集水桝撤去 600×600×600	基	4			代価表-105
ガラ運搬・処分	鉄筋コンクリートガラ運搬・処理	m <sup>3</sup>	9.8			代価表-106

## 種別内訳書

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
	無筋コンクリートガラ運搬・処理	m <sup>3</sup>	10.9			代価表-107
鋼材撤去	コルゲート半割管 300	m	265			代価表-108
	コルゲート半割管 400	m	137			代価表-109
	コルゲート半割管 500	m	5			代価表-110
	コルゲート半割管 700	m	44			代価表-111
鋼材処分	スクラップ	t	5			代価表-112
木材処分	木くず	m <sup>3</sup>	50			代価表-113
仮設工						
交通誘導員B		人工	230			
技術管理費(積上げ)						
事前分析検査手数料		式	1			

代価表-1

代価表-1							
工種 土工	名称 掘削 <span style="float: right;">100 m<sup>3</sup>当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
オープンカット							
掘削	オープンカット(押土有) 普通土 30,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	100.00				2003
		m <sup>3</sup>	100				
		m <sup>3</sup>	1				
端数処理		m <sup>3</sup>	1				

代価表-2

代価表-2							
工種 土工	名称 掘削						
100 m <sup>3</sup> 当たり							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
片切							
掘削	片切 土砂	m <sup>3</sup>	100.00				2004
		m <sup>3</sup>	100				
		m <sup>3</sup>	1				
端数処理		m <sup>3</sup>	1				

代価表-3

代価表-3							
工種 土工	名称 盛土 <span style="float: right;">100 m<sup>3</sup>当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
路体盛土							
盛土	路体盛土 施工幅員2.5m未満	m <sup>3</sup>	100.00				2005
		m <sup>3</sup>	100				
		m <sup>3</sup>	1				
端数処理		m <sup>3</sup>	1				

代価表-4

代価表-4							
工種 土工	名称 盛土 <span style="float: right;">100 m<sup>3</sup>当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
路体盛土							
盛土	路体盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	100.00				2006
		m <sup>3</sup>	100				
		m <sup>3</sup>	1				
端数処理		m <sup>3</sup>	1				

代価表-5

工種	名称						
土工	路体盛土						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
路体盛土							
盛土	路体盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m <sup>3</sup> 未満 障害なし	m <sup>3</sup>	100.00				2007
		m <sup>3</sup>	100				
		m <sup>3</sup>	1				
端数処理		m <sup>3</sup>	1				

代価表-6

代価表-6							
工種 土工	名称 盛土 <span style="float: right;">100 m<sup>3</sup>当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
路体盛土							
盛土	路床盛土 施工幅員2.5m未満	m <sup>3</sup>	100.00				2008
		m <sup>3</sup>	100				
		m <sup>3</sup>	1				
端数処理		m <sup>3</sup>	1				



代価表-7

代価表-7							
工種 土工	名称 盛土 <span style="float: right;">100 m<sup>3</sup>当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
路床盛土							
盛土	路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	100.00				2009
		m <sup>3</sup>	100				
		m <sup>3</sup>	1				
端数処理		m <sup>3</sup>	1				

代価表-8

代価表-8							
工種 土工	名称 盛土 <span style="float: right;">100 m<sup>3</sup>当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
路床盛土							
盛土	路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m <sup>3</sup> 未満 障害なし	m <sup>3</sup>	100.00				2010
		m <sup>3</sup>	100				
		m <sup>3</sup>	1				
端数処理		m <sup>3</sup>	1				

代価表-9

代価表-9							
工種	名称						
土工	残土処理						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
残土積み運搬							
土砂等運搬	DID有 土砂 19.5km以下 バックホウ山積み0.8m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100.00				2030
処分費	土砂	m <sup>3</sup>	100.00				4102
		m <sup>3</sup>	100				
		m <sup>3</sup>	1				
端数処理		m <sup>3</sup>	1				

代価表-10

代価表-10							
工種	名称						
法面工	切土法面						
100 m <sup>2</sup> 当たり							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
切土法面整形・保護							
法面整形工	切土部 レキ質、砂及び砂質、粘性 現場制約なし	m <sup>2</sup>	100.00				2002
法面保護工	種子吹付	m <sup>2</sup>	100.00				4001
		m <sup>2</sup>	100				
		m <sup>2</sup>	1				
端数処理		m <sup>2</sup>	1				

代価表-11

代価表-11							
工種	名称						
法面工	盛土法面 <span style="float: right;">100 m<sup>2</sup>当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
盛土法面整形・保護							
法面整形工	盛土部 砂、砂質土、粘性土 法面締固めあり 現場制約なし	m <sup>2</sup>	100.00				2001
法面保護工	種子吹付	m <sup>2</sup>	100.00				4001
		m <sup>2</sup>	100				
		m <sup>2</sup>	1				
端数処理		m <sup>2</sup>	1				

代価表-12

代価表-12							
工種 斜面保護工	名称 斜面緑化 100 m <sup>2</sup> 当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
種子吹付							
斜面保護工	種子吹付	m <sup>2</sup>	100.00				4002
		m <sup>2</sup>	100				
		m <sup>2</sup>	1				
端数処理		m <sup>2</sup>	1				

代価表-13

代価表-13							
工種	名称						
斜面保護工	防竹シート						
							10 m当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
防竹シート							
防竹シート	ポリプロピレン製 H1.1m t=1.1mm	m	10.00				5005
床掘り	小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	5.00				2013
埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	5.00				2018
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-14

代価表-14							
工種	名称						
排水施設工	法面排水溝						
	10 m当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
切土部小段側溝 切U-240							
U形側溝	U型1種 240 L=600 55kg/個	個	16.70				4003
コンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.35				4015
小段排水溝 コンクリート	コンクリート打設	m <sup>2</sup>	0.70				2102
縦排水・小段排水溝	一般養生	m <sup>2</sup>	0.70				2103
U形側溝設置工	60kg/個以下 時間的制約なし	m	10.00				3004
モルタル練	1:3	m <sup>3</sup>	0.096				2026
床掘り	小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	2.50				2013
埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	1.10				2018
基面整正		m <sup>2</sup>	3.20				2019
※U型側溝設置単価補正(小段排水+1.21)							
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				



代価表-15

代価表-15							
工種	名称						
排水施設工	法面排水溝						
	10 m当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
盛土部小段側溝 U-240							
U形側溝	U型1種 240 L=600 55kg/個	個	16.70				4003
コンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	1.341				4015
型枠工	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	4.05				2023
小段排水溝 コンクリート	コンクリート打設	m <sup>2</sup>	1.422				2102
縦排水・小段排水溝	一般養生	m <sup>2</sup>	1.422				2103
U形側溝設置工	60kg/個以下 時間的制約なし	m	10.00				3004
モルタル練	1:3	m <sup>3</sup>	0.072				2026
基礎砕石工	RC-40 t100 7.5<t≤12.5	m <sup>2</sup>	3.20				2020
床掘り	小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	3.10				2013
埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	1.80				2018
基面整正		m <sup>2</sup>	3.20				2019
※U型側溝設置単価補正(小段排水+1.21)							
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-16

代価表-16							
工種	名称						
排水施設工	法尻排水溝						
							10 m当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
切土法尻部側溝 法尻U-240							
U形側溝	U型1種 240 L=600 55kg/個	個	16.70				4003
コンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.10				4015
小段排水溝 コンクリート	コンクリート打設	m <sup>2</sup>	0.20				2102
縦排水・小段排水溝	一般養生	m <sup>2</sup>	0.20				2103
U形側溝設置工	60kg/個以下 時間的制約なし	m	10.00				3004
モルタル練	1:3	m <sup>3</sup>	0.072				2026
基礎砕石工	RC-40 t100 7.5<t≤12.5	m <sup>2</sup>	3.20				2020
床掘り	小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	3.10				2013
埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	1.70				2018
基面整正		m <sup>2</sup>	3.20				2019
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-17

代価表-17							
工種	名称						
排水施設工	U型側溝						
							10 m当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
U-240							
U形側溝	U型1種 240 L=600 55kg/個	個	16.70				4003
U形側溝設置工	60kg/個以下 時間的制約なし	m	10.00				3004
モルタル練	1:3	m <sup>3</sup>	0.072				2026
基礎砕石工	RC-40 t100 7.5<t≤12.5	m <sup>2</sup>	3.20				2020
床掘り	小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	3.10				2013
埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	1.70				2018
基面整正		m <sup>2</sup>	3.20				2019
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-18

代価表-18							
工種	名称						
排水施設工	縦排水溝 切土法面部						
							10 m当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
切土法面部 縦U-240							
ソケット付きU字溝	ソケット付きU字溝 U-240 L=600	本	11.10				5006
すべり止め付きU字溝	すべり止め付きU字溝 U-240 L=600	本	5.60				5007
U形側溝設置工	60kg/個以下 時間的制約なし	m	10.00				3004
コンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.20				4015
縦排水溝 コンクリート	コンクリート打設	m <sup>2</sup>	0.40				2101
縦排水・小段排水溝	一般養生	m <sup>2</sup>	0.40				2103
床掘り	小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	2.20				2013
埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	1.00				2018
基面整正		m <sup>2</sup>	2.40				2019
※U型側溝設置単価補正(縦排水+1.38)							
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-19

代価表-19							
工種	名称						
排水施設工	縦排水溝 擁壁部 <span style="float: right;">10 m当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
擁壁部 擁縦U-240							
ソケット付きU字溝	ソケット付きU字溝 U-240 L=600	本	16.70				5006
U形側溝設置工	60kg/個以下 時間的制約なし	m	10.00				3004
※U型側溝設置単価補正(縦排水+1.38)							
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-20

工種	名称						
排水施設工	縦排水溝 擁壁部 縞鋼板蓋掛け						10 枚当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
縞鋼板蓋掛け							
縞鋼板	t=3.2	t	0.134				4005
打込みアンカー	M12-100	本	40.00				4009
蓋版設置	40kg/枚以下 時間的制約なし	枚	10.00				3006
コンクリート削孔	電動ハンマドリル38mm 削孔深さ30mm以上200mm未満	孔	40.00				2057
あと施工アンカー設置		本	40.00				2104
		枚	10				
		枚	1				
端数処理		枚	1				

代価表-21

代価表-21							
工種	名称						
排水施設工	小段集水桝						
							10 基当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
プレキャスト集水桝							
小段集水桝	本体 1型400 225kg/個	基	10.00				5002
小段集水桝	受台 400用 59kg/個	基	10.00				5003
小段集水桝	コンクリート蓋 35kg/枚	枚	10.00				5004
プレキャスト集水桝	据付 基礎碎石あり 50超80kg以下	基	10.00				2027
プレキャスト集水桝	据付 基礎碎石あり 200超400kg以下	基	10.00				2028
蓋版設置	40kg/枚以下 時間的制約なし	枚	10.00				3006
基礎碎石工	RC-40 t150 12.5<t≤17.5	m <sup>2</sup>	4.90				2021
床掘り	小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	12.67				2013
埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	9.37				2018
基面整正		m <sup>2</sup>	4.90				2019
		基	10				
		基	1				
端数処理		基	1				

代価表-22

工種 防災施設工		名称 仮設排水施設工						
名称		摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
素掘り側溝 300×300								
床掘り		小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	1.80				2013
法面整形工		切土部 レキ質、砂及び砂質、粘性 現場制約なし	m <sup>2</sup>	8.50				2002
基面整正			m <sup>2</sup>	3.00				2019
			m	10				
			m	1				
端数処理			m	1				



代価表-23

工種 防災施設工		名称 仮設排水施設工						
名称		摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
素掘り側溝 400×500								
床掘り		小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	4.50				2013
法面整形工		切土部 レキ質、砂及び砂質、粘性 現場制約なし	m <sup>2</sup>	14.10				2002
基面整正			m <sup>2</sup>	4.00				2019
			m	10				
			m	1				
端数処理			m	1				

代価表-24

工種 防災施設工		名称 仮設排水施設工						
名称		摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
素掘り側溝 500×500								
床掘り		小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	5.00				2013
法面整形工		切土部 レキ質、砂及び砂質、粘性 現場制約なし	m <sup>2</sup>	14.10				2002
基面整正			m <sup>2</sup>	5.00				2019
			m	10				
			m	1				
端数処理			m	1				



代価表-26

工種 防災施設工		名称 仮設排水施設工					
名称		10 m当たり					
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
角型フューム 600型							
角型フューム	600型 ポリエチレン樹脂製	m	10.00				5001
普通作業員	普通作業員	人					1002
床掘り	小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	9.60				2013
埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	3.80				2018
基面整正		m <sup>2</sup>	6.00				2019
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-27

代価表-27							
工種	名称						
排水施設工	現場打ち集水桝工						
							1 基当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
現場打ち集水桝工							
現場打ち集水桝工	18-8-25(高炉)0.73m3を超え0.77m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生	箇所	1.00				2058
縞鋼板蓋	t=4.5	t	0.0448				4006
取手	丸鋼 φ13	t	0.0011				4007
等辺山形鋼	4×50×50	t	0.0091				4008
蓋版設置	40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	枚	1.00				3007
床掘り	小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	10.38				2013
埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	8.77				2018
基面整正		m <sup>2</sup>	1.44				2019
		基	1				
		基	1				
端数処理		基	1				

代価表-28

代価表-28							
工種 防災施設工	名称 管渠工						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
管渠工 Vu φ 400							
VU-400	φ 400 L=4m/本	本	2.50				4011
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径400mm	m	10.00				3002
埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	3.57				2018
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-29

代価表-29							
工種 防災施設工	名称 管渠工						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
管渠工 Vuφ200							
VU-200		m	2.50				4012
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径200mm	m	10.00				3003
埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	2.55				2018
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-30

工種 防災施設工		名称 沈砂池工						1箇所当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード	
1号沈砂池								
松丸太	末口90 L=3.0m	本	8.00				4013	
松板	L=4.0 t=0.03 15cm	m <sup>3</sup>	0.311				4014	
コンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.262				4015	
コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 人力 一般養生 小運搬なし	m <sup>3</sup>	0.262				2053	
丸太打ち込み	末口9cm	本	8.00				2107	
松板組立		m <sup>2</sup>	10.37				2108	
床掘り	平均施工幅1m以上2m未満 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	4.452				2012	
基面整正		m <sup>2</sup>	2.782				2019	
		箇所	1					
		箇所	1					
端数処理		箇所	1					



代価表-31

代価表-31							
工種	名称						
防災施設工	沈砂池工						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
2号沈砂池							
松丸太	末口90 L=3.0m	本	16.00				4013
松板	L=4.0 t=0.03 15cm	m <sup>3</sup>	0.599				4014
コンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.973				4015
コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 人力 一般養生 小運搬なし	m <sup>3</sup>	0.973				2053
丸太打ち込み	末口9cm	本	16.00				2107
松板組立		m <sup>2</sup>	19.97				2108
床掘り	小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	16.058				2013
基面整正		m <sup>2</sup>	10.036				2019
		箇所	1				
		箇所	1				
端数処理		箇所	1				

代価表-32

工種 防災施設工		名称 沈砂池工						1箇所当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード	
3号沈砂池								
松丸太	末口90 L=3.0m	本	16.00				4013	
松板	L=4.0 t=0.03 15cm	m <sup>3</sup>	0.734				4014	
コンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.973				4015	
コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 人力 一般養生 小運搬なし	m <sup>3</sup>	0.973				2053	
丸太打ち込み	末口9cm	本	16.00				2107	
松板組立		m <sup>2</sup>	24.45				2108	
床掘り	小規模 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	23.938				2013	
基面整正		m <sup>2</sup>	14.96				2019	
		箇所	1					
		箇所	1					
端数処理		箇所	1					



代価表-41

代価表-41							
工種 擁壁工	名称 逆T型擁壁 <span style="float: right;">43.5 m当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H=8.5m							
逆T型擁壁工	0.08t/m <sup>3</sup> 以上0.10t/m <sup>3</sup> 未満 基礎碎石有 均しコン有 一般養生 圧送管延長なし	m <sup>3</sup>	511.09				2063
		m	43.50				
		m	1				
端数処理		m	1				







代価表-45

代価表-45							
工種 擁壁工	名称 PC-L型擁壁						
							10 m当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H=2.0m Rタイプ							
プレキャスト擁壁設置工	1.0m以上2.0m以下 基礎砕石有 均しコン有 Rタイプ H2000	m	10.00				2078
プレキャストL型擁壁	Rタイプ H2000	本	5.000				5019
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				



代価表-46

代価表-46							
工種 擁壁工	名称 PC-L型擁壁						
							10 m当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H=1.90m Rタイプ							
プレキャスト擁壁設置工	1.0m以上2.0m以下 基礎砕石有 均しコン有 Rタイプ H1900	m	10.00				2077
プレキャストL型擁壁	Rタイプ H1900	本	5.000				5018
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-47

代価表-47							
工種 擁壁工	名称 PC-L型擁壁 10 m当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H=1.80m Rタイプ							
プレキャスト擁壁設置工	1.0m以上2.0m以下 基礎砕石有 均しコン有 Rタイプ H1800	m	10.00				2076
プレキャストL型擁壁	Rタイプ H1800	本	5.000				5017
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-48

代価表-48							
工種 擁壁工	名称 PC-L型擁壁 10 m当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H=1.60m Rタイプ							
プレキャスト擁壁設置工	1.0m以上2.0m以下 基礎碎石有 均しコン有 Rタイプ H1600	m	10.00				2075
プレキャストL型擁壁	Rタイプ H1600	本	5.000				5016
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				



代価表-50

代価表-50							
工種 擁壁工	名称 PC-L型擁壁 10 m当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H=1.30m Rタイプ							
プレキャスト擁壁設置工	1.0m以上2.0m以下 基礎碎石有 均しコン有 Rタイプ H1300	m	10.00				2073
プレキャストL型擁壁	Rタイプ H1300	本	5.000				5014
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-51

代価表-51							
工種 擁壁工	名称 PC-L型擁壁 10 m当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H=1.20m Rタイプ							
プレキャスト擁壁設置工	1.0m以上2.0m以下 基礎砕石有 均しコン有 Rタイプ H1200	m	10.00				2072
プレキャストL型擁壁	Rタイプ H1200	本	5.000				5013
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				



代価表-53

代価表-53							
工種 擁壁工	名称 PC-L型擁壁 10 m当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H=3.50m Dタイプ							
プレキャスト擁壁設置工	2.0m以上3.5m以下 基礎砕石有 均しコン有 Dタイプ H3500	m	10.00				2087
プレキャストL型擁壁	Dタイプ H3500	本	5.000				5028
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				



代価表-54

代価表-54							
工種 擁壁工	名称 PC-L型擁壁 10 m当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H=3.25m Dタイプ							
プレキャスト擁壁設置工	2.0m以上3.5m以下 基礎碎石有 均しコン有 Dタイプ H3250	m	10.00				2086
プレキャストL型擁壁	Dタイプ H3250	本	5.000				5027
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				









代価表-59

代価表-59							
工種 擁壁工	名称 PC-L型擁壁 10 m当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H=1.60m Dタイプ							
プレキャスト擁壁設置工	1.0m以上2.0m以下 基礎砕石有 均しコン有 Dタイプ H1600	m	10.00				2081
プレキャストL型擁壁	Dタイプ H1600	本	5.000				5022
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				



代価表-61

代価表-61							
工種 擁壁工	名称 PC-L型擁壁 10 m当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H=1.20m Dタイプ							
プレキャスト擁壁設置工	1.0m以上2.0m以下 基礎砕石有 均しコン有 Dタイプ H1200	m	10.00				2079
プレキャストL型擁壁	Dタイプ H1200	本	5.000				5020
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				



代価表-62

代価表-62							
工種	名称						
擁壁工	ブロック積擁壁 <span style="float: right;">889 m<sup>2</sup>当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
ブロック面積							
コンクリートブロック積み	鉄筋不要	m <sup>2</sup>	889.117				2070
天端コンクリート	一般養生 18-8-40(普通)	m <sup>3</sup>	6.734				2068
胴込・裏込コンクリート	間知・緑化ブロック 18-8-40(普通)	m <sup>3</sup>	267.292				2067
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑ブロック RC-40	m <sup>3</sup>	256.020				2066
コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 一般養生 延長なし 10m <sup>2</sup> を超え100m <sup>2</sup> 以下	m <sup>3</sup>	85.07				2051
基礎砕石工	RC-40 t150 12.5<t≤17.5	m <sup>2</sup>	154.59				2021
基礎砕石工	RC-40 t200 17.5<t≤20	m <sup>2</sup>	34.650				2022
足場材・設置撤去	単管傾斜足場	掛m <sup>2</sup>	889.117				2109
※コンクリート打設:均しコンクリート、基礎コンクリート、止水コンクリート含む							
		m <sup>2</sup>	889				
		m <sup>2</sup>	1				
端数処理		m <sup>2</sup>	1				

代価表-63

代価表-63							
工種	名称						
擁壁工	もたれ擁壁 <span style="float: right;">20.62 m当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H=8.0							
もたれ式擁壁	基礎碎石有 均しコン有 一般養生 圧送管延長なし	m <sup>3</sup>	302.510				2065
胴込・裏込材(碎石)	間知・平・連節・緑ブロック RC-40	m <sup>3</sup>	61.230				2066
コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 一般養生 延 長なし 10m <sup>3</sup> を超え100m <sup>3</sup> 以下	m <sup>3</sup>	0.309				2051
化粧型枠(工)	鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	184.328				2069
化粧型枠	谷積み型 厚み40	m <sup>2</sup>	184.328				4020
		m	20.6				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-64

代価表-64							
工種 擁壁工	名称 地盤改良 <span style="float: right;">2504 m当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
φ 1600、336本							
地盤改良	Φ1.6m 336本 固化剤863.209t使用想定	式	1.000				5031
		m	2504.0				
		m	1				
端数処理		m	1				















代価表-76

代価表-76							
工種 親杭横矢板土留め工	名称 親杭 1本当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H鋼引き抜き 引抜き長 6m以下							
H型鋼引き抜き	陸上 電動式60kW 打込長6m以下	本	1.000				2095
		本	1.0				
		本	1				
端数処理		本	1				

代価表-77

代価表-77							
工種 親杭横矢板土留め工	名称 親杭 1本当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H鋼引き抜き 引抜き長 9m以下							
H型鋼引き抜き	陸上 電動式60kW 打込長9m以下	本	1.000				2096
		本	1.0				
		本	1				
端数処理		本	1				

代価表-78

工種 親杭横矢板土留め工		名称 親杭						1本当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード	
H型鋼賃料 H400 供用日数	日 16m/本							
H型鋼賃料	H400 供用日数 日 16m/本	本	1.000				2097	
		本	1.0					
		本	1					
端数処理		本	1					

代価表-79

工種		名称						1本当たり
親杭横矢板土留め工		親杭						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード	
H型鋼賃料 H400 供用日数	日 11.5m/本							
H型鋼賃料	H400 供用日数 日 11.5m/本	本	1.000				2098	
		本	1.0					
		本	1					
端数処理		本	1					

代価表-80

工種		名称					
親杭横矢板土留め工		親杭					
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H型鋼賃料 H400 供用日数	日 10.9m/本						
H型鋼賃料	H400 供用日数 日 10.9m/本	本	1.000				2099
		本	1.0				
		本	1				
端数処理		本	1				

代価表-81

代価表-81							
工種 親杭横矢板土留め工	名称 親杭 1本あたり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H型鋼賃料 H350 供用日数	日 11.5m/本						
H型鋼賃料	H350 供用日数 日 11.5m/本	本	1.000				2100
		本	1.0				
		本	1				
端数処理		本	1				

代価表-82

工種 親杭横矢板土留め工		名称 親杭 1本当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード	
H型鋼賃料 H350 供用日数	日 8.2m/本							
H型鋼賃料	H350 供用日数 日 8.2m/本	本	1.000				2110	
		本	1.0					
		本	1					
端数処理		本	1					



代価表-83

代価表-83							
工種 親杭横矢板土留め工	名称 親杭 1本当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
H型鋼賃料 H350 供用日数	日 8.0m/本						
H型鋼賃料	H350 供用日数 日 8.0m/本	本	1.000				2111
		本	1.0				
		本	1				
端数処理		本	1				

代価表-84

代価表-84							
工種 親杭横矢板土留め工	名称 横矢板 10 m <sup>2</sup> 当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
t=60							
横矢板設置・撤去	厚t=50・60	m <sup>2</sup>	10.000				2088
横矢板	雑矢板	m <sup>3</sup>	0.500				4021
		m <sup>2</sup>	10.0				
		m <sup>2</sup>	1				
端数処理		m <sup>2</sup>	1				

代価表-85

代価表-85							
工種 親杭横矢板土留め工	名称 横矢板 10 m <sup>2</sup> 当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
t=50							
横矢板設置・撤去	厚t=50・60	m <sup>2</sup>	10.000				2088
横矢板	雑矢板	m <sup>3</sup>	0.600				4021
		m <sup>2</sup>	10.0				
		m <sup>2</sup>	1				
端数処理		m <sup>2</sup>	1				

代価表-101

代価表-101							
工種	名称						
撤去工	側溝撤去						
10 m当たり							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
U-240撤去							
U形側溝撤去工	60kg/個以下 時間的制約なし	m	10.00				3012
構造物とりこわし工	有筋 機械施工 時間的制約なし 低騒音・低振動対策不要	m <sup>3</sup>	0.0382				3010
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-102

代価表-102							
工種	名称						
撤去工	側溝撤去						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
U-450撤去							
U形側溝撤去工	60を超え300kg/個以下 時間的制約なし	m	10.00				3013
構造物とりこわし工	有筋 機械施工 時間的制約なし 低騒音・低振動対策不要	m <sup>3</sup>	0.0929				3010
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-103

代価表-103							
工種	名称						
撤去工	コンクリート構造物撤去 <span style="float: right;">71 m<sup>2</sup>当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
無筋コンクリート撤去 t=10cm							
構造物とりこわし工	無筋 機械施工 時間的制約なし 低騒音・低振動対策不要	m <sup>3</sup>	7.10				3008
		m <sup>2</sup>	71				
		m <sup>2</sup>	1				
端数処理		m <sup>2</sup>	1				

代価表-104

代価表-104							
工種	名称						
撤去工	コンクリート構造物撤去 <span style="float: right;">2 基当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
集水桝撤去 400×400×700							
構造物とりこわし工	無筋 機械施工 時間的制約なし 低騒音・低振動対策不要	m <sup>3</sup>	0.609				3008
		基	2				
		基	1				
端数処理		基	1				

代価表-105

代価表-105							
工種 撤去工	名称 コンクリート構造物撤去 4 基当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
集水桝撤去 600×600×600							
構造物とりこわし工	無筋 機械施工 時間的制約なし 低騒音・低振動対策不要	m <sup>3</sup>	1.566				3008
		基	4				
		基	1				
端数処理		基	1				



代価表-106

代価表-106							
工種	名称						
撤去工	ガラ運搬・処理						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
鉄筋コンクリートガラ運搬・処理							
殻運搬	有筋コンクリート取壊し DID有り 10.9km以下 機械積込	m <sup>3</sup>	10.00				2041
処分費	有筋コンクリート 30cm以下	t	24.00				4101
		m <sup>3</sup>	10				
		m <sup>3</sup>	1				
端数処理		m <sup>3</sup>	1				

代価表-107

代価表-107							
工種	名称						
撤去工	ガラ運搬・処理						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
無筋コンクリートガラ運搬・処理							
殻運搬	無筋コンクリート取壊し DID有り 10.9km以下 機械積込	m <sup>3</sup>	10.00				2040
処分費	無筋コンクリート 30cm以下	t	23.00				4100
		m <sup>3</sup>	10				
		m <sup>3</sup>	1				
端数処理		m <sup>3</sup>	1				

代価表-108

代価表-108							
工種 撤去工	名称 鋼材撤去 10 m当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
コルゲート半割管 300							
コルゲート半割管撤去	撤去 350×350mm以上550×550mm 以下	m	10.00				2059
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-109

代価表-109							
工種	名称						
撤去工	鋼材撤去						
							10 m当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
コルゲート半割管 400							
コルゲート半割管撤去	撤去 350×350mm以上550×550mm 以下	m	10.00				2059
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-110

代価表-110							
工種 撤去工	名称 鋼材撤去 10 m当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
コルゲート半割管 500							
コルゲート半割管撤去	撤去 350×350mm以上550×550mm 以下	m	10.00				2059
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-111

代価表-111							
工種 撤去工	名称 鋼材撤去						
							10 m当たり
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
コルゲート半割管 700							
コルゲート半割管撤去	撤去 550×550mm以上750×750mm 以下	m	10.00				2060
		m	10				
		m	1				
端数処理		m	1				

代価表-112

代価表-112							
工種 撤去工	名称 鋼材撤去						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
スクラップ							
スクラップ	鉄 へビー H2	t	10.00				4019
		t	10				
		t	1				
端数処理		t	1				

代価表-113

代価表-113							
工種	名称						
撤去工	木くず撤去 <span style="float: right;">100 m<sup>3</sup>当たり</span>						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
木くず							
土砂等運搬	DID有 土砂 19.5km以下 バックホウ山積み0.8m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100.00				2030
処分費	木くず	t	55.00				4103
木くず比重:0.55							
		m <sup>3</sup>	100				
		m <sup>3</sup>	1				
端数処理		m <sup>3</sup>	1				



代価表-200

工種	名称						
防火水槽①	40m <sup>3</sup> 1式当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
防火水槽①							
防火水槽	耐震性防火水槽 40m <sup>3</sup> 設置、組立費含む	式	1.00				5008
コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 一般養生 延長なし 10m <sup>3</sup> を超え100m <sup>3</sup> 以下	m <sup>3</sup>	1.60				2051
型枠工	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	12.20				2023
基礎碎石工	C-20 t60 7.5以下	m <sup>2</sup>	26.60				2061
モルタル練	1:3	m <sup>3</sup>	0.40				2026
床掘り	施工方法(標準) 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	174.10				2011
埋戻し	最小埋戻し幅4m以上	m <sup>3</sup>	113.20				2014
基面整正		m <sup>2</sup>	26.60				2019
防火水槽地盤改良	GIコラム-S工法 φ1.0 セメント添加量220kg/m <sup>3</sup>	式	1.00				5030
		式	1				
		式	1				
端数処理		式	1				

代価表-201

代価表-201							
工種	名称						
防火水槽②	40m <sup>3</sup> 1 式当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
防火水槽②							
防火水槽	耐震性防火水槽 40m <sup>3</sup> 設置、組立費含む	式	1.00				5008
コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 一般養生 延長なし 10m <sup>3</sup> を超え100m <sup>3</sup> 以下	m <sup>3</sup>	1.60				2051
型枠工	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	12.20				2023
基礎碎石工	C-20 t60 7.5以下	m <sup>2</sup>	26.60				2061
モルタル練	1:3	m <sup>3</sup>	0.40				2026
床掘り	施工方法(標準) 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	0.00				2011
埋戻し	最小埋戻し幅4m以上	m <sup>3</sup>					2014
基面整正		m <sup>2</sup>	26.60				2019
		式	1				
		式	1				
端数処理		式	1				

代価表-202

代価表-202							
工種	名称						
汚水槽	25m <sup>3</sup> 1式当たり						
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考	単価コード
防火水槽①							
汚水槽	緊急汚水槽兼災害用便槽25m <sup>3</sup> 設置組立費含む	式	1.00				5009
コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 一般養生 延長なし 10m <sup>3</sup> を超え100m <sup>3</sup> 以下	m <sup>3</sup>	1.20				2051
型枠工	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	8.40				2023
基礎碎石工	C-20 t60 7.5以下	m <sup>2</sup>	20.50				2061
モルタル練	1:3	m <sup>3</sup>	0.30				2026
床掘り	施工方法(標準) 土留めなし 障害なし	m <sup>3</sup>	142.80				2011
埋戻し	最小埋戻し幅4m以上	m <sup>3</sup>	96.80				2014
基面整正		m <sup>2</sup>	20.50				2019
汚水槽地盤改良	GIコラム-S工法 φ1.0 セメント添加量250kg/m <sup>3</sup>	式	1.00				5029
		式	1				
		式	1				
端数処理		式	1				